

COMUNE DI CORNAREDO
Città Metropolitana di Milano

Riqualificazione area parcheggio via Filanda

PROGETTO ARCHITETTONICO

Dott. Arch. Walter Giani Ordine degli Architetti di Milano, Albo n. 10241


Via Martiri della Libertà, 25 - 20010 Bareggio (MI)
Tel. +39.02.90278219 e-mail studio.bgg@tiscali.it


Stima dei Costi della Sicurezza

**Area Tecnica Opere Pubbliche
Comune di Cornaredo**

Via dei Mille, 35 20010 Cornaredo
t +39 02 93263237-239
f +39 02 93263234

 lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it

 www.comune.cornaredo.mi.it



Il Responsabile del Servizio

Marco De Mari
Geom. Marco De Mari

Il Responsabile Unico del Procedimento

Fabio Massimo De Castiglioni
Arch. Fabio Massimo De Castiglioni

10 dicembre 2018

SCS 01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 01.02.001.00 1a	Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore tipo "New Jersey", compreso il trasporto, la posa in opera, il riempimento con acqua e la successiva rimozione; per il primo mese.	2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO ml/mese					40,00	14,80	592,00
2 08.35.040.00 2	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam.					5,00		
	SOMMANO ora					5,00	70,00	350,00
3 01.06.100.00 1a	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese.	1,00				2,00		
	SOMMANO cad./mese					2,00	120,00	240,00
4 NP001	Nolo di lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla o rossa, con interruttore manuale, alimentata 05 in B.T. a 12 volts o a batteria; per la durata dei lavori					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	20,00	80,00
5 S.040.020.00 020.005	Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. cassetta completa per pronto soccorso					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	85,95	85,95
6 S.010.010.00 005.005	Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: - montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm; - pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre							
	A RIPORTARE							1'347,95



